

PLANILHA A1

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: RIO FORTUNA-SC
 PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO- SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE

FOLHA Nº 01/01

DATA 03/03/2015

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO- ESTACA PP=0 ATE A 24

Data de referência dos custos: SICRO/DNIT: Setembro/2014-SINAPI/IBGE: Janeiro/2015 e DEINFRA/SC-Agosto/2011

ITEM	CÓDIGO SICRO/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	5 S 02 908 00	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE LAJOTAS	M2	7330,84	6,69	0,00%	R\$ 6,69	R\$ 49.043,32
1.2	72877	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASC. 6M ³ -DMT 200 A 400M	M3	586,47	2,30	0,00%	R\$ 2,30	R\$ 1.348,88
1.3	5 S 02 909 00	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIO FIO	M3	64,35	85,77	0,00%	R\$ 85,77	R\$ 5.519,30
1.4	72877	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASC. 6M ³ -DMT 200 A 400M	M3	64,35	2,30	0,00%	R\$ 2,30	R\$ 148,01
1.5	DEINFRA 42535	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS	M2	355,94	11,00	0,00%	R\$ 11,00	R\$ 3.915,34
1.6	72877	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASC. 6M ³ -DMT 200 A 400M	M3	21,35	2,30	0,00%	R\$ 2,30	R\$ 49,11
								50.392,20
								R\$ 50.392,20

DATA: 03/03/2015

JOÃO ROBERTO S. CATANEO -CREA/SC 10721-1

LOURIVALDO SCHUELTTER- Prefeito Municipal



Handwritten signature of Louivaldo Schuelter
 Louivaldo Schuelter
 Prefeito Municipal
 CPF: 381.723.049-91

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA-SC

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE DA AV. SETE DE SETEMBRO

Nº do contrato

1017293-43/2014-0

Programa

PLANEJAMENTO URBANO-MINISTERIO DAS CIDADES

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI		
				Unitário	Total			
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M2	7.330,84					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO-2,4X1,5M	M2	3,60	327,00	24,00	405,48	SINAPI 74209/001	1.459,73
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P/PAVIMENTAÇÃO	M2	7.330,84	0,30	24,00	0,37	SINAPI 78472	2.712,41
1.3	ESCAVAÇÃO,CARGA, TRANSP. MAT. 1A DMT 50 ATE 200M	M3	3.665,42	4,00	24,00	4,96	SINAPI 72818	18.180,48
1.4	SUB-BASE DE MACADAME SECO-RACHAO- 30 CM	M3	2.199,25	47,34	24,00	58,70	COMPOSICAO	129.095,98
1.5	TRANSPORTE MACADAME-RACHAO- DMT- 11,44 KM	M3xKM	25.159,42	0,69	24,00	0,86	SINAPI 83356	21.637,10
1.6	BASE DE BRITA GRADUADA-15CM	M3	1.099,62	85,00	24,00	105,40	SINAPI 73710	115.899,95
1.7	TRANSPORTE BRITA GRADUADA- DMT- 11,44 KM R\$ 0,69	M3xKM	12.579,65	0,69	24,00	0,86	SINAPI 83356	10.818,50
1.8	IMPRIMAÇÃO ASFALTICA-EMULSAO CM-30	M2	7.330,84	5,00	24,00	6,20	SINAPI 72945	45.451,21
1.9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.330,84	1,40	24,00	1,74	SINAPI 72943	12.755,66
1.10	PINTURA E APLICAÇÃO CONCRETO BETUM. USIN. QUENTE-5CM	T	916,35	229,80	24,00	284,95	SINAPI 72965	261.113,93
1.11	FRANSP. PRODUTO ASFALTICO- DMT=52,20KM-ROD.PAV. R\$ 0,82	M3xKM	19.133,49	0,82	24,00	1,02	SINAPI 72887	19.516,16
1.12	MEIO FIO PRE MOLDADO CONCRETO INCLUSO ESC E REATERRO	M	1.787,52	25,65	24,00	31,81	SINAPI 72967	56.861,01
2	PASSEIO PÚBLICO	M2	2.181,46					
2.1	REGULARIZAÇÃO AREA PASSEIO	M2	2.181,46	0,65	24,00	0,81	SICRO 5 S 02 110 00	1.766,98
2.2	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M C/ MAT. JAZIDA 1A	M3	436,29	47,90	24,00	59,40	SINAPI 5719	25.915,63
2.3	LASTRO DE BRITA	M3	65,44	70,00	24,00	86,80	SINAPI 74164/004	5.680,19
2.4	CAÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 12 MPA E=7CM	M2	2.181,46	31,78	24,00	39,41	SINAPI 73892/002	85.971,34
2.5	PISO PODOTATIL DIRECIONAL 41X41CM-ESPESSURA-3CM-COLORIDO	M2	366,88	34,81	24,00	43,16	COMPOSICAO	15.834,54
2.6	PISO PODOTATIL ALERTA 41X41CM-ESPESSURA-3CM-COLORIDO	M2	22,31	34,31	24,00	42,54	COMPOSICAO	949,07
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	7.330,84					
3.1	PINTURA FAIXA C/ TINTA ACRILICA BRANCA- 12 CM	M2	425,86	12,53	24,00	15,54	SINAPI 72947	6.617,86
3.2	SINAL. HORIZONTAL C/ TINTA. BASE RES. ACRIL.-FAIXA PEDESTRE	M2	70,40	12,53	24,00	15,54	SINAPI 72947	1.094,02
3.3	SINAL. HORIZONTAL C/ TINTA. BASE RES. ACRIL.-FAIXA RETENÇÃO	M2	13,52	12,53	24,00	15,54	SINAPI 72947	210,10
3.4	PLACA OCTOG. TOTAL REFLETIVA L=33 CM-GT/GT- 0,464M2/UNID	M2	0,46	254,48	24,00	315,56	SICRO 4 S 06 200 02	145,16
3.5	PLACA QUAD. TOTAL REFLETIVA L=40CM A-32b e A-18- 0,16M²/UNID	M2	0,96	254,48	24,00	315,56	SICRO 4 S 06 200 02	302,94
3.6	PLACA CIRCULAR TOTAL REFLETIVA D=40CM R-19- 0,1257M²/UNID	M2	0,25	254,48	24,00	315,56	SICRO 4 S 06 200 02	78,89
3.7	PINTURA SETA OU DIZERES NA PISTA-NBR 11862/92-1,0875M²/UNID	M2	8,70	28,03	24,00	34,76	SICRO 4 S 06 100 22	302,41
3.8	PLACA RETANGULAR INDICATIVO LOMBADA - 1,00X0,50M	M2	2,00	254,48	24,00	315,56	SICRO 4 S 06 200 02	631,12
3.9	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL CONCRETO 14,80X1,5M= 0,08M²	M3	2,37	450,87	24,00	559,08	SINAPI 73406	1.325,02
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	7.330,84					
4.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA 45X25CM	UNID	1,00	95,25	24,00	118,11	SINAPI 73916/002	118,11
				TOTAL				842.445,50



15

13-mar-15

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente **MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA-SC**
 Empreendimento **PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE DA AV. SETE DE SETEMBRO**
 N° do contrato **1017293-43/2014-0** Programa **PLANEJAMENTO URBANO-MINISTERIO DAS CIDADES**

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Total	Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI			

Responsável técnico pelos itens: _____ Responsável técnico pelos itens: _____
 Data: _____ BDI 24%

* Obs
 C Contrapartida exclusivamente financeira CF Contrapartida exclusivamente física
 R Exclusivamente repasse/subsídio F Exclusivamente outras fontes


