

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA-SC

Empreendimento


PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE DA RUA MARIA VANDRESEN RICKEN

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO-2,0X1,5M	M2	3,00	331,00	25,00	413,75	1.241,25	SINAPI 74209/001	
1.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MAT. 1 CAT 50 <DMT<= 200M	M3	552,16	5,00	25,00	6,25	3.451,00	SINAPI 72818	
1.3	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DE GC A > = 95% PN	M3	552,16	5,05	25,00	6,31	3.484,13	SINAPI 74005/002	
2	DRENAGEM PLUVIAL								
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA N ESCORADA MAT 1A C/RETRO	M3	513,31	5,81	25,00	7,26	3.726,63	SINAPI 3061	
2.2	CAIXA DE PASSAGEM - 0,70MX0,90M EM ALVENARIA	UNID	1,00	516,00	25,00	645,00	645,00	DEINFRA/SC 78150	
2.3	CAIXA LIGAÇÃO/PASSAGEM C/ TAMPA DE CONCRETO-1,40X0,90M	UNID	5,00	516,00	25,00	645,00	3.225,00	DEINFRA/SC 78150	
2.4	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO C/ TAMPA DE CONCRETO	UNID	4,00	516,00	25,00	645,00	2.580,00	DEINFRA/SC 78150	
2.5	LASTRO MECANICO C/ BRITA-20 CM	M3	44,47	81,00	25,00	101,25	4.502,59	SINAPI 74164/004	
2.6	FORNECIMENTO E ASSENT. TUBO CONCRETO SIMPLES-300MM	M	30,40	56,25	25,00	70,31	2.137,42	SINAPI 83676 + 7790	
2.7	FORNECIMENTO E ASSENT. TUBO CONCRETO SIMPLES-400MM	M	251,60	77,50	25,00	96,88	24.375,01	SINAPI 73724 e 7785	
2.8	FORNECIMENTO E ASSENT. TUBO CONCRETO SIMPLES-500MM	M	35,00	92,47	25,00	115,59	4.045,65	SINAPI 83678 + 7795	
2.9	REATERRO/MATERIAL DA VALA-COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	458,51	9,80	25,00	12,25	5.616,75	SINAPI 73964/005	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATE 20CM	M2	1.904,00	1,30	25,00	1,63	3.103,52	SINAPI 72961	
3.2	SUB-BASE SEIXO ROLADO-15CM	M3	303,45	60,92	25,00	76,15	23.107,72	DEINFRA/SC 53130	
3.3	BASE DE BRITA GRADUADA-10CM	M3	197,54	102,85	25,00	128,56	25.395,74	SINAPI 72923	
3.4	IMPRIMAÇÃO ASFALTICA-EMULSAO CM-30	M2	1.904,00	4,85	25,00	6,06	11.538,24	SINAPI 72945	
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.904,00	1,80	25,00	2,25	4.284,00	SINAPI 72945	
3.6	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASF USIN. QUENTE-4CM	T	190,40	220,25	25,00	275,31	52.419,02	SINAPI 72943	
3.7	TRANSPORTE. PRODUTO ASFALTICA- DMT=79,3KM	T/M3	76,16	57,89	25,00	72,36	5.510,94	SINAPI 72887	
3.8	MEIO FIO SIMPLES PRÉ MOLDADO DE CONCRETO-0,80X0,30X0,12M	M	490,73	26,82	25,00	33,53	16.454,18	SINAPI 72967	
4	PASSEIO PÚBLICO								
4.1	REGULARIZAÇÃO AREA PASSEIO	M2	900,89	0,70	25,00	0,88	792,78	DEINFRA/SC 49080	
4.2	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M C/ MAT. JAZIDA 1A	M3	180,17	50,89	25,00	63,61	11.460,61	SINAPI 5719	
4.3	LASTRO DE BRITA APILOADA DE 3,0CM	M3	27,03	81,00	25,00	101,25	2.736,79	SINAPI 74164/004	
4.4	CALÇADA EM CONCRETO N ESTRUTURAL 210KG/M3 ESPESS=7CM	M3	63,06	285,62	25,00	357,03	22.514,31	SINAPI 6042	
4.5	PISO PODOTATIL DIRECIONAL 41X41CM-ESPESSURA-3CM-COLORIDO	M2	143,73	47,00	25,00	58,75	8.444,14	SINAPI NAC. 79756/7	
4.6	PISO PODOTATIL ALERTA 41X41CM-ESPESSURA-3CM-COLORIDO	M2	9,78	47,00	25,00	58,75	574,58	SINAPI NAC. 79756/7	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
5.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL R-1 L=33CM GT-GT	UNID	1,00	124,41	25,00	155,52	155,52	DEINFRA/SC 81200	
5.2	PINTURA FAIXA COM TINTA ACRIL. AMARELA-12CM-	M2	28,20	19,58	25,00	24,48	690,34	SINAPI 72947	
5.3	PINTURA FAIXA COM TINTA ACRIL. BRANCA-12 CM-	M2	56,40	19,58	25,00	24,48	1.380,67	SINAPI 72947	
5.4	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE- TINTA ACRIL. BRANCA-4,0X0,4MX10	M2	16,00	19,58	25,00	24,48	391,68	SINAPI 72947	
5.5	PINTURA LINHA DE RETENÇÃO- TINTA ACRIL. BRANCA-3,8X0,4MX2	M2	3,04	19,58	25,00	24,48	74,42	SINAPI 72947	
				TOTAL				250.059,63	



ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA-SC
 Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE DA RUA MARIA VANDRESEN RICKEN
 N° do contrato: 0-0 Programa: _____

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI		
26-abr-16 Data								

Responsável técnico: Vitor M. Felisberto Vandresen
 pelos itens: Engenheiro Civil
CRÉDITO: 086.685-1
CPF: 043.316.819-63

Responsável técnico pelos itens:

BDI 25%

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira
 R Exclusivamente repasse/subsídio
 CF Contrapartida exclusivamente física
 F Exclusivamente outras fontes

