

MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA
CNPJ: 82.926.585/0001-30



Obra
Cobertura metálica Escola Municipal José Boeng

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina
SIURB - 07/2023 - São Paulo

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			1					1.142,01	0,54 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	314,61	380,67	1.142,01	0,54 %
2			Cobertura					134.274,35	63,37 %
2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3857,25	17,87	21,62	83.393,74	39,35 %
2.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	154,29	201,01	243,22	37.526,41	17,71 %
2.3	100765	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	540	20,44	24,73	13.354,20	6,30 %
3			Detalhes					76.485,88	36,09 %
3.0	21.03.151	CPOS/CDHU	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	90,03	702,12	849,56	76.485,88	36,09 %

Total sem BDI 175.136,17
Total do BDI 36.766,07
Total Geral 211.902,24

Kátia M. F. Vandresen
CREA/SC 086.685-1
Setor de Engenharia

Marco Antônio Eing
CREA/SC 163.161-9
Setor de Engenharia